

仕様項目書

N o	品目名	数量 (R7)	単位	規格等	作業完了日
－	(1) 全体業務計画書の作成				
1	全体業務計画書	1	式	詳細は仕様書を確認すること	6月30日
－	(2) 会場レイアウトの作成				
2	会場レイアウトの作成	1	式	詳細は仕様書を確認すること	7月31日
－	(3) 全体業務計画書に基づいた訓練会場設営及び運営支援等				
－	ア 訓練会場の整備				
3	除草及び草の廃棄（訓練本番前8月下旬）	1	式	約38,200㎡程度	8月下旬
4	会場内の段差を整備する作業	1	式	土嚢袋（砂入り）100体 480mm×620mm 材質：ポリエチレン	8月上旬
5	鉄板敷の設置（車路部分）	119	枚	1500mm×6000mm	8月15日
6	鉄板敷の設置（歩行者動線部分）	35	枚	1500mm×6000mm	8月15日
7	救出救助訓練エリア等と観覧スペースの境界設置	1	式	650m分 杭を5m間隔で設置し、杭と杭をロープでつないで境界とする	8月30日
－	イ 基準線（墨出し）の設定及び撤去				
8	基準線（墨出し）の設定及び撤去	1	式		設定 8/8 撤去 8/29
－	ウ テント等の設営				
－	(救護所運営訓練エリア)				
9	パイプテント2間3間	9	張	3600mm×5400mm 19.44㎡	8月30日
10	パイプイス	30	脚	アルミ	8月30日
11	デコラテーブル	6	卓	450mm×1800mm	8月30日
－	(市民訓練エリア)				
12	パイプテント2間3間	25	張	3600mm×5400mm 19.44㎡ 避難所運営訓練4張、救援物資輸送2張、応急給水訓練1張、応急救護2張、車いすの補助訓練2張、簡易担架作成2張、炊き出し訓練4張、震度体験訓練1張、煙体験訓練1張、初期消火訓練2張、救出訓練2張、マンホール2張	8月30日
13	パイプイス	10	脚	アルミ 炊き出し訓練10脚	8月30日
14	デコラテーブル	10	卓	450mm×1800mm 炊き出し訓練10卓	8月30日
15	ブルーシート	11	枚	3600mm×5400mm #3000 避難所運営訓練4枚、救援物資輸送2枚、応急給水訓練1枚、応急救護2枚、簡易担架作成2枚	8月30日
－	(応急危険度判定士待機)				
16	パイプテント2間3間	2	張	3600mm×5400mm 19.44㎡	8月30日
17	パイプイス	40	脚	アルミ 1張20脚	8月30日
18	デコラテーブル	2	卓	450mm×1800mm	8月30日
－	(防災フェア)				
19	パイプテント2間2間	40	張	3600mm×3600mm 12.96㎡ 四方幕	8月29日
20	パイプイス	200	脚	アルミ	8月30日
21	デコラテーブル（ビニールクロス付）	100	卓	450mm×1800mm ビニールクロスは白色。地上から30センチの所まで垂れ下がっていること。	8月30日
22	システムパネル	60	枚	900mm×1800mm（フレーム幅15mm）（両サイドベース足部分500mm ※前後に250mmずつ） フレーム部分：アルミ面板 板部分：ポリ板、化粧板	8月30日
23	システムパネル用ウェイト	120	個	テントウェイト用20kg	8月30日
－	(災害ボランティア訓練エリア)				
24	パイプテント2間3間	4	張	3600mm×5400mm 19.44㎡	8月30日
25	パイプイス	15	脚	アルミ	8月30日
26	デコラテーブル	8	卓	450mm×1800mm	8月30日
27	ホワイトボード（足つき）	4	台	1800mm×900mm	8月30日
28	ホワイトボードマーカー	4	式	赤、黒、緑、青	8月30日
29	ホワイトボードイレザー	4	個		8月30日
30	発電機	1	台	0.9kva以上インバーター付き防音型	8月30日
－	(熱中症対策)				
31	パイプテント2間2間	2	張	3600mm×3600mm 12.96㎡ 三方幕	8月30日

No	品目名	数量 (R7)	単位	規格等	作業完了日
32	パイプテント 2 間 3 間	4	張	3600mm×5400mm 1 9. 4 4 m ² 三方幕	8月30日
33	パイプイス	60	脚	アルミ	8月30日
34	大型扇風機	10	台	6 カ所 (2 間 2 間は 1 台、2 間 3 間は 2 台設置。) 三脚型 羽根径 45cm 以上	8月30日
35	発電機	6	台	0. 9kva 以上インバーター付き防音型	8月30日
- (市民観覧)					
36	パイプテント 2 間 3 間	8	張	3600mm×5400mm 1 9. 4 4 m ² 雨どい付き	8月30日
37	パイプイス	160	脚	アルミ 1 張 2 0 脚	8月30日
- (来賓観覧)					
38	パイプテント 2 間 3 間	14	張	3600mm×5400mm 1 9. 4 4 m ² 雨どい付き	8月29日
39	デコラテーブル (ビニールクロス付)	18	卓	450mm×1800mm ビニールクロスは白色。地上から 3 0 センチの所まで垂れ下がっていること。	8月29日
40	パイプイス	280	脚	アルミ 1 張 2 0 脚	8月29日
- (総合案内)					
41	パイプテント 2 間 3 間	2	張	3600mm×5400mm 1 9. 4 4 m ²	8月30日
42	デコラテーブル (ビニールクロス付)	8	卓	450mm×1800mm ビニールクロスは白色。地上から 3 0 センチの所まで垂れ下がっていること。	8月30日
43	パイプイス	12	脚	アルミ	8月30日
- (報道機関待機)					
44	パイプテント 2 間 3 間	1	張	3600mm×5400mm 1 9. 4 4 m ²	8月30日
45	デコラテーブル (ビニールクロス付)	4	卓	450mm×1800mm ビニールクロスは白色。地上から 3 0 センチの所まで垂れ下がっていること。	8月30日
46	パイプイス	20	脚	アルミ	8月30日
- (来賓受付)					
47	パイプテント 2 間 3 間	1	張	3600mm×5400mm 1 9. 4 4 m ²	8月30日
48	デコラテーブル (ビニールクロス付)	4	卓	450mm×1800mm ビニールクロスは白色。地上から 3 0 センチの所まで垂れ下がっていること。	8月30日
49	パイプイス	6	脚	アルミ	8月30日
- (本部)					
50	パイプテント 2 間 3 間	2	張	3600mm×5400mm 1 9. 4 4 m ² 雨どい付き	8月30日
51	デコラテーブル (ビニールクロス付)	3	卓	450mm×1800mm ビニールクロスは白色。地上から 3 0 センチの所まで垂れ下がっていること。	8月30日
52	パイプイス	40	脚	アルミ	8月30日
- (進行)					
53	パイプテント 2 間 3 間	3	張	3600mm×5400mm 1 9. 4 4 m ² 二方幕 雨どい付き	8月30日
54	デコラテーブル (ビニールクロス付)	12	卓	450mm×1800mm ビニールクロスは白色。地上から 3 0 センチの所まで垂れ下がっていること。	8月30日
55	パイプイス	40	脚	アルミ	8月30日
56	ホワイトボード (足つき)	2	台	1800mm×900mm	8月30日
57	トランシーバー	46	台	IC-4800 (アイコム株式会社) と同程度の機能を備えたもの	8月25日
58	録音再生機能付きトランジスタメガホン	10	台	防水 電池付き	8月30日
- (情報収集活動)					
59	パイプテント 2 間 3 間	1	張	3600mm×5400mm 1 9. 4 4 m ²	8月30日
60	デコラテーブル (ビニールクロス付)	5	卓	450mm×1800mm ビニールクロスは白色。地上から 3 0 センチの所まで垂れ下がっていること。	8月30日
61	パイプイス	15	脚	アルミ	8月30日
62	発電機	1	台	1. 5Kva 以上インバーター付き防音型	8月30日
- (訓練参加者待機)					
63	パイプテント 2 間 3 間	2	張	3600mm×5400mm 1 9. 4 4 m ²	8月30日
64	パイプイス	40	脚	アルミ	8月30日
65	水槽 (どぶづけ)	1	台	W1120mm×D600mm×H800mm (足つき)	8月30日
66	氷	10	貫目	1 貫目ごとにカット	8月31日
- (消防団員)					
67	パイプテント 2 間 3 間	2	張	3600mm×5400mm 1 9. 4 4 m ² 雨どい付き	8月30日
68	パイプイス	40	脚	アルミ	8月30日

N o	品目名	数量 (R7)	単位	規格等	作業完了日
-	(給水所)				
69	パイプテント 2 間 3 間	2	張	3600mm×5400mm 1 9. 4 4 m ²	8月30日
70	パイプイス	12	脚	アルミ	8月30日
71	デコラテابل (ビニールクロス付)	6	卓	450mm×1800mm ビニールクロスは白色。地上から30センチの所まで垂れ下がっていること。	8月30日
72	水槽 (どぶづけ)	4	台	W1120mm×D600mm×H800mm (足つき)	8月30日
73	氷	40	貫目	1 貫目ごとにカット	8月31日
74	ブルーシート	2	枚	3600mm×5400mm #3000	8月30日
-	(救護所)				
75	パイプテント 2 間 3 間	2	張	3600mm×5400mm 1 9. 4 4 m ² 三方幕 雨どい付き	8月30日
76	デコラテابل	2	卓	450mm×1800mm	8月30日
77	パイプイス	10	脚	アルミ	8月30日
78	簡易ベッド	2	台		8月30日
79	医療用パーティション	3	台	W2700mm×H1780mm程度 足つき	8月30日
80	発電機	1	台	1.5Kva以上インバーター付き防音型	8月30日
81	大型扇風機	2	台	三脚型 羽根径45cm以上	8月30日
82	氷	5	貫目	1 貫目ごとにカット	8月31日
-	(自主防災組織)				
83	パイプテント 2 間 3 間	8	張	3600mm×5400mm 1 9. 4 4 m ² 二方幕 白×1、4色×2 雨どい付き	8月30日
84	パイプイス	160	脚	アルミ 1 張 2 0 脚	8月30日
-	(喫煙所)				
85	パイプテント 2 間 2 間	1	張	3600mm×3600mm 1 2. 9 6 m ² 三方幕 雨どい付き	8月30日
86	灰皿	2	個	スタンド 屋外用	8月30日
-	(向陽小学校)				
87	パイプテント 2 間 2 間	1	張	3600mm×3600mm 1 2. 9 6 m ²	8月30日
88	パイプイス	10	脚	アルミ	8月30日
89	デコラテابل	2	卓	450mm×1800mm	8月30日
90	水槽 (どぶづけ)	1	台	W1120mm×D600mm×H800mm (足つき)	8月30日
91	氷	10	貫目	1 貫目ごとにカット	8月31日
-	エ 訓練用模擬建物の設営				
92	中高層建物	1	棟	【別紙2】中高層建物イメージ図	8月15日
93	倒壊建物	1	棟	【別紙3】倒壊建物イメージ図	8月15日
-	エ 訓練用車両の設営				
94	普通自動車 (乗用車)	3	台	【別紙4】訓練用車両	8月15日
95	軽自動車	1	台	緊急交通路確保・道路啓開訓練 1 台	8月15日
96	ブルーシート	5	枚	3600mm×5400mm #3000	8月15日
-	カ 仮設トイレ及び簡易手洗い器の設営				
97	仮設トイレ (女性用)	8	基	軽水洗 洋式 (東側5、南側3)	8月30日
98	仮設トイレ (男性用大)	6	基	軽水洗 洋式 (東側4、南側2)	8月30日
99	仮設トイレ (男性用小)	6	基	(東側3、南側3)	8月30日
100	仮設トイレ (多目的用)	2	棟	(東側1、南側1)	8月30日
101	手洗い器	4	台	(東側2、南側2)	8月30日
102	目隠しパーティション	20	枚	W910mm×H2450mm	8月30日
103	し尿処理	1	式		9月12日
-	キ 看板の設置及び撤去				
104	立て看板の設置及び撤去	1	式	市が所有している立て看板45枚程度をロープ等でテント等に固定し、設置すること。主な看板サイズW450mm×H1800mm (うち足部分300mm)	8月31日
105	つり看板の設置及び撤去	1	式	市が所有しているつり看板30枚程度をロープ等でテント等に固定し、設置すること。主な看板サイズW900mm×H225mm	8月31日
106	ボール看板の設置及び撤去	1	式	市が所有しているボール看板20枚程度を設置すること。※ベース部分はない。主な看板サイズW300mm×H600mm (足部分W30mm×W40mm×H900mm)	8月31日

No	品目名	数量 (R7)	単位	規格等	作業完了日
-	ク 音響業務の実施				
107	屋外用スピーカー	10	個		8月30日
108	マイク	3	本		8月30日
109	ミキサー、アンプ、配線等の音響設備	1	式	発電機等の電力含む	8月30日
110	音響機器操作者の派遣	1	式		8月31日
-	ケ 警備業務の実施				
111	警備員（訓練日前日夜間）	2	名	勤務日時：令和7年8月30日17：00～8月31日7：00	8月31日
-	（４）保険の加入				
112	傷害保険	1	式	訓練参加1,000人 観覧者1,000人	8月30日
113	賠償責任保険	1	式	訓練参加1,000人 観覧者1,000人	8月30日
-	（５）訓練実施後の訓練会場撤去・原状回復				
114	訓練会場撤去・原状回復	1	式		9月12日