

# 別紙明細

件名:市立谷口中学校仮設校舎建設準備修繕

名 称	摘 要	数 量	単 位
【仮設工事】			
墨出し		1	式
養生		1	式
清掃・片付け		1	式
クサビ式緊結足場	枠組W600 先行手摺 両面巾木 運搬 損料共	1	式
脚立足場	運搬共	1	式
キャスターゲート	H2.0m W6.0m 1箇所	1	式
ガードフェンス	H1800 100m程度	1	式
整地	380㎡程度 スクリーニングス厚3mm 転圧共	1	式
交通誘導員	10名程度	1	式
【防火サッシ改修】			
アルミニウム製建具（カバー工法）	B1AW-2(2階：生徒指導室)	1	ヶ所
	引違い4部 防火設備（個別認定）枠見込70		
	シルバー W3,530 x H2,200、S-5 A-4 W-5 T-2		
	落下防止手摺(L1690x4本)、額縁、水切共		
	撤去共		
アルミニウム製建具（カバー工法）	B1AW-1(2階：廊下)	1	ヶ所
	引違い2部/FIX 4部 防火設備（個別認定）枠見込70		
	シルバー W3,260 x H2,200、S-5 A-4 W-5 T-2		
	落下防止手摺(L1600x2本)、額縁、水切共		
	撤去共		
網入透明ガラス	6.8mm	16.8	㎡
防火シリコン	6x6	120	m
シーリング	MS-2	51.6	m
発生材処理	運搬・処分共	1	式
【廊下点字タイル新設】			
点字タイル	樹脂製 点状 300x300 3枚	1	式
【バレーボール支柱基礎撤去】			
基礎コンクリート撤去処分	□450xH800 支柱共	2	ヶ所
基礎コンクリート撤去処分	□450xH800	2	ヶ所
埋戻し	転圧共	4	ヶ所
重機回送		1	式
【雨水排水管改修】			
既設雨水排水管撤去	ヒューム管 φ200 L=6.7m、埋設深さ1.6m程度	1	式
	根切・埋戻し共 既存浸透樹部閉塞共		
既設雨水浸透樹撤去	φ900 D=1.9m程度 根切・埋戻し共	1	ヶ所
発生材処理	2次有筋COガラ 運搬・処分共	1	式
雨水浸透樹	600角 D=1500程度 CO蓋(歩行用)	1	ヶ所
	運搬、根切・埋戻し、透水シート、単粒度砕石4号		
雨水排水管	VP150浸透管 L=14.5m 埋設深さ0.67m程度	1	式
	運搬、根切・埋戻し、敷砂、透水シート		
	単粒度砕石4号、既設雨水樹接続共		
発生土処分	自由 運搬共	17.2	m3
重機回送		1	式
共通仮設費		1	式
現場管理費		1	式
一般管理費		1	式