

令和 8 年 度

市立若松小学校トイレ洋式化修繕

設計書

相模原市

[illegible]

1. 給排水衛生設備修繕							2. 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【A棟トイレ】													
給水・塩ビ耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)改修	TS接合 機械室・便所 HI-VP 20A	19	m				給水・塩ビ耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)改修	TS接合 機械室・便所 HI-VP 20A	4	m			
保温工事	給水設備 (1.2階天井内) グラスウール保温	1	式				保温工事	給水設備 (1.2階天井内) グラスウール保温	1	式			
保温工事	給水設備 (ビット内) ポリスチレンフォーム保温	1	式				保温工事	給水設備 (ビット内) ポリスチレンフォーム保温	1	式			
配管切断・接続費	給水設備	1	式				配管切断・接続費	給水設備	1	式			
はつり補修費	給水設備	1	式				はつり補修費	給水設備	1	式			
【B棟トイレ】													
給水・塩ビ耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)改修	TS接合 機械室・便所 HI-VP 20A	4	m				給水・塩ビ耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)改修	TS接合 機械室・便所 HI-VP 20A	25	m			
保温工事	給水設備 (1.2階天井内) グラスウール保温	1	式				保温工事	給水設備 (1.2階天井内) グラスウール保温	1	式			
配管切断・接続費	給水設備	1	式				配管切断・接続費	給水設備	1	式			
はつり補修費	給水設備	1	式				はつり補修費	給水設備	1	式			
【C棟トイレ】													
給水・塩ビ耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)改修	TS接合 機械室・便所 HI-VP 30A	2	m				給水・塩ビ耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)改修	TS接合 機械室・便所 HI-VP 20A	25	m			
保温工事	給水設備 (1.2階天井内) グラスウール保温	1	式				保温工事	給水設備 (1.2階天井内) グラスウール保温	1	式			
保温工事	給水設備 (ビット内) ポリスチレンフォーム保温	1	式				保温工事	給水設備 (ビット内) ポリスチレンフォーム保温	1	式			
配管切断・接続費	給水設備	1	式				配管切断・接続費	給水設備	1	式			
はつり補修費	給水設備	1	式				はつり補修費	給水設備	1	式			
計							計						

1. 給排水衛生設備修繕			4. 付帯建築			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【B棟トイレ】						
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	4.00	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	4.00	m ²			
ブース改造 メラミン樹脂単色	前面扉 W2000～2100	1	セット			
ブース改造 メラミン樹脂単色	奥行 D1000程度	2	セット			
ブース改造 メラミン樹脂単色	SK D900程度	1	セット			
既設和便器開口部 コンクリート復旧	W200×D400×H350程度	3	カ所			
床復旧	長尺シート	4.00	m ²			
ビニル巾木		5	m			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. 給排水衛生設備修繕 6. 撤去工						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【A棟トイレ】						
機器類撤去	撤去材運搬含む 和便器 11台	1	式			
配管類撤去	撤去材運搬含む 給水配管 19m程度 排水配管 30m程度	1	式			
ブース材撤去	撤去材運搬含む	1	式			
天井材撤去	撤去材運搬含む	1	式			
【B棟トイレ】						
機器類撤去	撤去材運搬含む 和便器 3台	1	式			
配管類撤去	撤去材運搬含む 給水配管 4m程度 排水配管 5m程度	1	式			
ブース材撤去	撤去材運搬含む	1	式			
天井材撤去	撤去材運搬含む	1	式			
【C棟トイレ】						
機器類撤去	撤去材運搬含む 和便器 12台	1	式			
配管類撤去	撤去材運搬含む 給水配管 27m程度 排水配管 36m程度	1	式			
ブース材撤去	撤去材運搬含む	1	式			
天井材撤去	撤去材運搬含む	1	式			
計						

