

令和 8 年 度

市立藤野中学校給食配膳室修繕

設計書

相模原市

部 長	課 長	総括主幹		検 算	検 算	担 当		
令和 8 年度 市立藤野中学校給食配膳室修繕 設計書								
工事価格 消費税及び地方税相当額 工事費								
施設箇所名		市立藤野中学校						
所在地		相模原市緑区小淵2082						
工 事 概 要	市立藤野中学校給食配膳室修繕 一式 ・ C 棟 1 階 支援教室を給食配膳室へ改修 S 造 2 階建て ・ B 棟 1 階 給食配膳室を学習室へ改修 R C 造 2 階建て							
起 工 理 由					本工事監督員及び材料検査は 下記の者に定める			課 長
着手年月日		年 月 日		完成年月日		年 月 日		
執行方法		指名競争入札 一般競争入札 随意契約						

給食配膳室修繕（建築）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
(1)直接仮設工事	新配膳室改修	1	式		
(1)直接仮設工事	既存配膳室改修	1	式		
計					
(2)内装改修工事	新配膳室改修	1	式		
(2)内装改修工事	既存配膳室改修	1	式		
計					
(3)建具改修工事	新配膳室改修	1	式		
(3)建具改修工事	既存配膳室改修	1	式		
計					
(4)外部改修工事		1	式		
計					
(5)撤去工事	新配膳室改修	1	式		
(5)撤去工事	既存配膳室改修	1	式		
(5)撤去工事	外部	1	式		
(5)撤去工事	新配膳室改修・既存配膳室改修 発生材運搬・処分	1	式		
計					

[illegible]

給食配膳室修繕（建築）		(2)内装改修工事		新配膳室改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【天井】						
E P - G 塗り 改修仕様	ボード面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	62.4	m ²			
E P - G 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面) (額縁・カーテンボックス)	37.2	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角 天井開口、軽量鉄骨開口補強含む	4	か所			
カーテン及びカーテンール (撤去・再取付)		1	式			
天井廻縁	塩化ビニル製 (平付廻縁)	16.5	m			
【壁】						
ビニル幅木	高さ100	30.6	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	74.2	m ²			
軽量鉄骨壁下地 (ライニング部分)	90形 下地張りあり @300	4.3	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	1	か所			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	95.5	m ²			
壁 構造用合板 (ライニング部分)	t12+t24	4.3	m ²			
抗菌メシ不燃化粧 板	厚3.0mm 合板下地 接着剤貼 継目アルミジョイナー	4.3	m ²			
ライニング 甲板	人工大理石 W=200 プレーン 構造用合板下地共 (針葉樹 特類 厚12)	3.7	m			
シーリング	SR-1 10×10程度 4.1m程度	1	式			
E P - G 塗り	ボード面 工程B種(一般) 素地B種	95.5	m ²			
E P - G 塗り 改修仕様	ボード面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	10.9	m ²			
E P - G 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面) (木巾木)	15.6	m			

[illegible]

給食配膳室修繕（建築）		(2)内装改修工事		既存配膳室改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【壁】						
ビニル幅木	高さ100	16.9	m			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1300×2000mm程度	1	式			
壁 強化せっこう ボード張り(GB-F)	厚15.0 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-F 厚15.0共	15.2	m ²			
耐火ロックール (SP取合部)	耐火シール(両面)共	5.3	m			
壁 構造用合板 (ライニング部分)	t12+t24	6.6	m ²			
抗菌メッキ不燃化粧 板	厚3.0mm 合板下地 接着剤貼 継目アルミジョイナー	6.6	m ²			
ライニング 甲板	人工大理石 W=250 グレー 構造用合板下地共 (針葉樹 特類 厚12)	3.6	m			
ライニング 甲板	人工大理石 W=200 グレー 構造用合板下地共 (針葉樹 特類 厚12)	1.9	m			
E P - G塗り	ボード面 工程B種(一般) 素地B種	15.2	m ²			
E P - G塗り 改修仕様	ボード面(継目) 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	38.9	m ²			
【床】						
LSD取り合い部床 補修	下地補修の上長尺塩ビシート2.0t 接合部シール共	1	式			
【エント・その他】						
掲示板	枠アルミ製 塩ビ発泡シート張り 1200×3600	1	か所			
室名札	平付型	1	か所			
既存学習室側掲示 板(撤去復旧)	1800W×900H程度	2	か所			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

給食配膳室修繕（建築）		(5)撤去工事		新配膳室改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【天井】						
天吊りカテナール撤去	積込共	1.6	m			
【壁】						
壁下地撤去	集積共	3.85	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	12.7	m ²			
木製幅木撤去	ワッ H100 集積共	3.9	m			
木製パネーション撤去 欄間付	木製片開き戸含む 集積共	23.9	m ²			
アクリル 札撤去	集積共	4.1	m ²			
額縁撤去	集積共	9.6	m			
アルミ製建具撤去 （引違2連）	集積共 W3600×H1200程度	1	か所			
【床】						
床フェルトマット敷撤去	集積共	47.6	m ²			
ビニル床シート撤去	集積共	63.8	m ²			
アルミ床見切り撤去	集積共	4.4	m			
【エント・その他】						
木製棚撤去	W1060×D380×H1900 集積共	1	か所			
木製棚撤去	W900×D380×H1800 集積共	1	か所			
掲示板撤去	既製品 900×1,200程度 集積共	2	か所			
室名札撤去	平付 アクリル板 60×200程度 集積共	1	か所			
壁付け塩ビ製パイプハンガー撤去		1	式			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

電気設備修繕						
電気設備修繕						
電気設備修繕						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【動力設備】						
線材及び同施工費						
EM-CETケーブル	14mm2 管内	2	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	38	m			
管材及び同施工費						
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	15	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			
プルボックス SS型 屋外SUS	200× 200× 100 ET端子付	4	個			
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 50AF× 1個	1	個			
壁はつり		1	式			
【電灯 コンセント設備】						
線材及び同施工費						
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C 管内	12	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	6	m			
管材及び同施工費						
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	5	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)付属品	1	式			
LED照明器具	LSS9 -4 -48 LN	8	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A× 2 (接地極× 2付 一体形) 125V	4	個			

電気設備修繕		電気設備修繕		電気設備修繕		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1	個			
コンセント (金属プレート付)	3P20A×1 (プラグ共) 250V	2	個			
プレート類		1	式			
コンセント 取外し再取付	2P15A×2	2	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 - -	1	個			
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×4 ネーム無 - -	1	個			
ボックス類		1	式			
小計						
【弱電設備】						
線材及び同施工費						
EM-AEケーブル	0.9mm- 4C ビット・天井	4	m			
EM-HPケーブル	1.2mm- 3C ビット・天井	6	m			
EM-TIEFケーブル	0.65mm-2C ビット・天井	5	m			
管材及び同施工費						
ねじなし電線管 (E)	E(19) いんべい	4	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	5	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)付属品	1	式			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	2	個			
スピーカ	SW1Hi-1(3) V0	1	個			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]